



## FICHA TECNICA

PROYECTO:	CANTIDAD DE M2	FECHA DE ENTREGA	
ESTACIONAMIENTO ISSSTELEON	2265.80m2	21 DÍAS NATURALES	
<b>NECESIDADES DE PROYECTO</b>			
1	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE		
2	REPARACIÓN DE GRIETAS		
4	COLOCACIÓN DE PINTURA Y RESINA EPOXICA CON UN AGREGADO DE POLIURETANO		
5	RETIRO, LIMPIEZA Y SELLADO DE TOPES		
6	PINTURA EPOXICA PARA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO		
<b>ACABADOS</b>			
1	PINTURA Y RESINA EPOXICA CON UN AGREGADO DE POLIURETANO		
2	PINTURA EPOXICA AMARILLO TRAFICO		
3	PINTURA EPOXICA NEGRO		
4	PINTURA EPOXICA AZUL (SEÑALAMIENTO DE CAJONES PARA DISCAPACITADOS)		
5	PINTURA EPOXICA BLANCA (SEÑALAMIENTO DE CAJONES PARA DISCAPACITADOS)		
6	PINTURA VERDE PARA DELIMITAR LÍNEA PEATONAL		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>			
REPARACIÓN DEL DAÑO EXISTENTE EN IMPERMEABILIZANTE ACTUAL Y MANTENIMIENTO DEL MISMO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA A CLINICA Y NIVELES DE ESTACIONAMIENTO			
<b>CONCEPTOS</b>			
CLAVE	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	M2	2265.80	DESINSTALACION Y LIMPIEZA DE IMPERMEABILIZANTE ACTUAL EN AREA DE ESTACIONAMIENTO
2	PZA	83.00	DESINSTALACION DE TOPES, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS DE MODO ADECUADO (SELLANDO LA PARTE INFERIOR PARA EVITAR FILTRACIONES)
3	SERV	1.00	APLICACIÓN DE RESANADOR DE CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR GRIETAS EN EL FIRME DE ESTACIONAMIENTO
4	M2	2265.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA TRANSITO VEHICULAR (PINTURA Y RESINA EPOXICA CON AGREGADO DE POLIURETANO)
5	SERV	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA LINEAS DE ESTACIONAMIENTO Y BANQUETAS, PINTURA TIPO TRANSITO COLOR AMARILLO
6	SERV	5.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA CAJONES DE DISCAPACIDAD PARA ESTACIONAMIENTO, PINTURA TIPO EPOXICA COLOR AZUL CELESTE
7	SERV	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE ESTACIONAMIENTO, PINTURA TIPO TRANSITO COLOR BLANCO
8	SERV	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE ESTACIONAMIENTO, PINTURA TIPO TRANSITO COLOR NEGRO
9	SERV	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE ESTACIONAMIENTO, PINTURA COLOR VERDE
10	PZA	6.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAJANTES PLUVIALES
11	SERV	1.00	LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

  
 LIC. JUAN ENRIQUE VILLARREAL SALAZAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN